

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : WIERZBICA U.BATALIONÓW CHŁOPSKICH I GŁOWACKIEGO  
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY W WIERZBICY  
ADRES INWESTORA : WIERZBICA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANTONI SZCZERBA -PROMAX  
DATA OPRACOWANIA : 19.12.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.12.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>45110000-1 ROBOTY ZIEMNE</b>			
1 d.1	<b>KNR-W 2-01 0211-02</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III 205.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	205.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.560</b>
2 d.1	<b>KNR-W 2-01 0222-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 169.92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	169.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.920</b>
3 d.1	<b>KNR-401 0108-07</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 35.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.640</b>
4 d.1	<b>KNR 4-01 0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 35.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.640</b>
<b>2</b>		<b>45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
<b>3</b>					
5 d.3	<b>KNR-W 2-18 0408-03</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 132	m m	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
6 d.3	<b>KNR-W 2-18 0513-01</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3m 9	stud. stud.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
7 d.3	<b>KNR-W 2-18 0513-02</b>	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -4 7	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8 d.3	<b>KNR-W 2-18 0524-02</b>	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 19	szt. szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
9 d.3	<b>KNR-W 2-18 0408-03</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm /połączenie studienek ulicznych z studzienkami ściekowymi/ 56	m m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
10 d.3	<b>KNR-W 2-18 0706-04</b>	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 5	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11 d.3	<b>KNR-W 2-18 0706-05</b>	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.3	<b>KNNR 8 0224-08</b>	Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego 16	szt. szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>