
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE
45233200-1 CHODNIKI I ALEJKI Z KOSTKI BETONOWEJ
45112720-8 ELEMENTY PLACU ZABAW
45112720-8 OGRODZENIE PANELOWE PLACU ZABAW

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w parku gminnym w msc. Wierzbica Osiedle wraz z wykonaniem zagosp. terenu parku
ADRES INWESTYCJI : Wierzbica nr ewid. działki 2085/7
INWESTOR : Gmina Wierzbica
ADRES INWESTORA : 26-680 Wierzbica ul. Kościuszki 73
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa placu zabaw w parku gminnym w miejscowości Wierzbica Osiedle wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu parku			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE	1	3
2	CHODNIKI I ALEJKI Z KOSTKI BETONOWEJ	4	7
3	ELEMENTY PLACU ZABAW	8	13
4	OGRODZENIE PANELOWE PLACU ZABAW	14	14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw w parku gminnym w miejscowości Wierzbica Osiedle wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu parku					
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15	m ²		
d.1	0802-07	cm - istniejących ścieżek żwirowych	m ²	540,000	
		540,00			
				RAZEM	540,000
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01		m	480,000	
		480,00			
				RAZEM	480,000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.1	0108-06	kat. III	m ³	81,000	
		0,15*540,00			
				RAZEM	81,000
2	45233200-1	CHODNIKI I ALEJKI Z KOSTKI BETONOWEJ			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	675,500	
		314,00+361,50			
				RAZEM	675,500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-03	czeniu 10 cm	m ²	675,500	
	0114-04	poz.4			
				RAZEM	675,500
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ²		
d.2	0105-05	warstwy po zagęszczeniu	m ²	675,500	
		poz.5			
				RAZEM	675,500
7	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i	m ²		
d.2	231 0511-03	8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²	675,500	
		poz.6			
				RAZEM	675,500
3	45112720-8	ELEMENTY PLACU ZABAW			
8		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:	kpl		
d.3	wycena indywidualna	Zestaw zabawowy wielofunkcyjny			
		Przedział wiekowy do 0-14 lat.			
		Konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana lakierem akrylowym strukturalnym.			
		Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej.			
		Max. wysokość swobodnego upadku 1,93m,			
		wym. urządzenia 5,08x5,46x2,99m	kpl	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:	kpl		
d.3	wycena indywidualna	Huśtawka wahadłowa pojedyncza			
		Konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana lakierem akrylowym strukturalnym.			
		Siedzisko wykonane z gumy, wzmocnione profilem aluminiowym			
		Max. wysokość swobodnego upadku 1,35m,			
		wym. urządzenia 2,00x1,80x2,43m	kpl	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:	kpl		
d.3	wycena indywidualna	Huśtawka bocianie gniazdo			
		Konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana lakierem akrylowym strukturalnym.			
		Siedzisko w formie bocianiego gniazda o średnicy 1,0 m			
		Max. wysokość swobodnego upadku 1,17m,			
		wym. urządzenia 1,00x3,01x2,22m	kpl	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
11		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:	kpl		
d.3	wycena indywidualna	Sprężynowiec - bujak "koń"			
		Przedział wiekowy 3 - 14 lat.			
		Urządzenie kołyszące - siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie.			
		Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty polietylenowej HDPE			
		Max. wysokość swobodnego upadku 0,48m			
		wym. urządzenia 0,81x0,24x0,77m	kpl	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
12		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej:	szt		
d.3	wycena indywidualna	Tablica informacyjna			
		wym. 0,61x0,05x2,00m	szt	1,000	
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
13	d.3 wycena indywidualna	Demontaż urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji, remont i konserwacja pozostałych urządzeń zabawowych	kpl		
	6		kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
4	45112720-8	OGRODZENIE PANELOWE PLACU ZABAW			
14	d.4 wycena indywidualna	Ogrodzenie placu zabaw	m		
	51		m	51,000	
				RAZEM	51,000