
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 URZĄDZENIA PLACU ZABAW
45113000-2 ROBOTY ZIEMNE

NAZWA INWESTYCJI : Budowa PLACU ZABAW w miejscowości Łączany
ADRES INWESTYCJI : ŁĄCZANY dz. nr ewid. 574
INWESTOR : Gmina Wierzbica
ADRES INWESTORA : 26-680 Wierzbica
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2016 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne opisanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora dokumentacji.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów pracprojektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389).

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa placu zabaw w miejscowości Łączany nr ewid. działki 574			
1	URZĄDZENIA PLACU ZABAW	1	8
2	ROBOTY ZIEMNE	9	13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw w miejscowości Łączany nr ewid. działki 574					
1	45112720-8	URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: Zestaw zabawowy z domkiem Zestaw składa się z paneli edukacyjnych, przejścia tubowego oraz daszku. Elementy metalowe wykonane ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo - cynkowanie ogniowe, chromianowanie, i malowanie proszkowe zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV. Panele wykonane z płyt HDPE, odpornych na odbarwienia i promieniowanie UV. Rura przejściowa wykonana z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej. - Wymiary urządzenia 228 x 210 cm - Strefa bezpieczeństwa 528 x 510 cm 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: Karuzela czteroosobowa (typ FK.020); Przedział wiekowy 5-12 lat; Strefa bezpieczeństwa fi 600 cm; Maksymalna wysokość 80 cm; Wysokość swobodnego upadku 60 cm; Urządzenie oparte na konstrukcji rurowej fi 76 mm. Pień karuzeli wykonany z rury fi 108 mm; Urządzenie wyposażone w 4 siedziska wykonane z gumy z wkładem aluminiowym, zabezpieczone łańcuchowo. Elementy stalowe ze stali cynkowanej, malowane proszkowo. - strefa bezpieczeństwa 600cm 1	kpl		
d.1	wycena indywidualna		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: Sprężynowiec - bujak typu "ZEBRA" i "LEW" Przedział wiekowy 3 - 6 lat. Urządzenie kołyszące - siedzisko z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzone na wolnym końcu sprężyny zamocowanej w gruncie. Sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy niemetalowe wykonane z płyty HDPE barwionej w masie, odporne na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej. Dane techniczne: - wysokość max. 85 cm - długość max. 94 cm - wysokość swobodnego upadku 46 cm - strefa bezpieczeństwa 404 x 322 cm 2	kpl		
d.1	wycena indywidualna		kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: Piaskownica (bez piachu) Ścianki boczne piaskownicy wykonane z płyty HDPE barwionej w masie, odpornej na odbarwienia, warunki atmosferyczne, promienie UV. Słupki narożne wykonane z rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanej proszkowo. Elementy łączące - śruby ze stali nierdzewnej. Dane techniczne: - wymiary piaskownicy 269 x 269 cm - strefa bezpieczeństwa 547 x 547 cm 1	kpl		
d.1	wycena indywidualna		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: Piach do piaskownicy - drobnoziarnisty płukany 1,40	m ³		
d.1	wycena indywidualna		m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
6		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: Kosz na śmieci Stelaż z kształtowników stalowych. Kosz wykonany z blachy stalowej gr. 1 mm w kolorze niebieskim, zamontowany na profilu stalowym. Kosz zamocowany w sposób umożliwiający opróżnianie zawartości. wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. - średnica 32 cm, - wysokość kosza 49 cm, - dł. słupka mocującego 120 cm 1	kpl		
d.1	wycena indywidualna		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw. Tablica informacyjna - powierzchnia wykonana z blachy o gr. 3 mm montowana na stelażu z rur fi 42 mm. Elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo. Farby odporne na warunki atmosferyczne, odporne na działanie promieni UV. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej	szt		
d.1	wycena indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1 wycena indywidualna	Oczyszczenie i pomalowanie istniejącego zestawu zabawowego farbami odpornymi na wpływy atmosferyczne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45113000-2	ROBOTY ZIEMNE			
9	KNR 2-01 d.2 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie w terenie lokalizacji urządzeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.2 kalk. własna	Ręczne rozebranie istniejącej piaskownicy wraz z wywozem na odległość 1,0 km (łącznie z piachem)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-01 d.2 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami i wywiezieniem na odległość 1 km	m ²		
		1,80	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
12	KNR 2-01 d.2 0707-02 analogia	Ręczne wykopy pod montaż urządzeń na placu zabaw wraz z wywiezieniem na odl. 1 km	m ³		
		1,00	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
13	d.2 kalk. własna	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000