

**PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI
RZECZKÓW
PRZEDMIAR ROBÓT**

Część drogowa

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość		
		ROBOTY POMIAROWE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	km	0,492		
		RAZEM ROBOTY POMIAROWE				
		PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
2	D 04.01.01	profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 492*3,5=1722m ²	m ²	1722,000		
4	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.śr 12cm warstwa dolna KM 0+000 DO 0+492 =492*3,4=1673 m ²	m ²	1673,000		
4	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.śr 8cm warstwa górna KM 0+000 DO 0+492 =492*3,2=1575 m ²	m ²	1575,000		
		RAZEM PODBUDOWY				
		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA				
5	D 05.03.13	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa + warstwa wiążąca	m ²	1575,000		
6	D 05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11-W o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu 492m*3,1m=1526m ²	m ²	1526,000		
7	D 05.03.05b	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8-S o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu 492*3m=1476m ²	m ²	1476,000		
		RAZEM NAWIERZCHNIE				
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	D 02 03 01	wykonanie nasypów -(uzupełnienie gruntem poboczy do granic pasa drogowego)492*2*0.5=492m ²	m ²	492,000		

GMINA WIERZBICA
26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73
NIP 8482382481 REGON 670224054

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias