

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>BOISKO</b>			
<b>1.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
d.1.1	1 KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych  90*45/100000	ha  ha	  0.041	  0.041
				RAZEM	0.041
d.1.1	2 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie wierzchniej warstwy wegetacyjnej za pomocą spycharek ok. 5cm  90*45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4050.000	  4050.000
				RAZEM	4050.000
d.1.1	3 KNR 4-01 0108-01	Zagospodarowanie ziemi na działce w odległości do 100m  90*45*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  202.500	  202.500
				RAZEM	202.500
d.1.1	4 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 90*45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4050.000	  4050.000
				RAZEM	4050.000
<b>1.2</b>	<b>45236100-1</b>	<b>Roboty remontowe płyty boiska</b>			
d.1.2	5 KNR 2-23 0208-01	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym 90*45/10000	ha  ha	  0.405	  0.405
				RAZEM	0.405
d.1.2	6 KNR 2-23 0206-05	MECHANICZNE przygotowanie glebogryzarką ziemi i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki: ziemia urodzajna (20%)+ piasek płukany 0-2mm (75%) + torf (5%), na terenie rozścielania i mech.wymieszanem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 90*45/10000	ha  ha	  0.405	  0.405
				RAZEM	0.405
d.1.2	7 KNR 2-23 0208-01	Dukrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym Krotność = 2 90*45/10000	ha  ha	  0.405	  0.405
				RAZEM	0.405
d.1.2	8 KNR 2-21 0403-03 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim. Wysiew nasion za pomocą maszyny (dwukierunkowo) w ilości Ok. 25-27g/m2 na głębokość około 2 cm. Dobranie gęstości zasiewu powinno być profesjonalnie dobrane (mieszanka sportowa z dużymi zdolnościami regeneracyjnymi, odporna na deptanie). Nawóz wolnodziałający 90*45/10000	ha  ha	  0.405	  0.405
				RAZEM	0.405
<b>1.3</b>		<b>Wyposażenie boiska</b>			
d.1.3	9 K.I. kalk. własna	Boksy typowe dla rezerwowych dł.6 m dla 12 osób - zakup i montaż na stopach betonowych 2	kpl.  kpl.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
d.1.3	10 KNR 2-23 0308-03	Osadzenie słupków bramkowych z odciągami (razem 8szt) w stopach betonowych 0.7*0.7*1*8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.920	  3.920
				RAZEM	3.920
d.1.3	11 KNR 2-23 0310-07	Zakup i ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
d.1.3	12 kalk. własna	Zakup i montaż stojaka rowerowego na 10 miejsc 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
d.1.3	13 KNR 2-02 1803-04 kalk. własna	Płkochwyty 30x5m.Słupy profil 90x90x3mm w rozstawie 4-5m mocowane w tulejach, siatka oczko 10x10, linka stalowa w trzech płaszczyznach poziomych.Elementy malowane proszkowo RAL 6005. Stopy fundamentowe 50x50x100cm B-25 60	m  m	  60.000	  60.000
				RAZEM	60.000
<b>1.4</b>		<b>Kontenery szatniowo-sanitarne</b>			
d.1.4	14 kalk. własna	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe poj. 5m3 1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
d.1.4	15 kalk. własna	Zakup i montaż kontenerów szatniowo-sanitarnych 2	kpl.  kpl.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	kalk. własna	Wykonanie przyłącza wodociągowego od budynku istniejącego do kontenerów	m		
d.1.4		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
17	kalk. własna	Wykonanie przyłącza wodociągowego 32PE - podłączenie wody do kontenerów wg projektu zagospodarowania	m		
d.1.4		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000